



レールホルダー 取付説明書

- 【注意】: ① 横継受や天井継受の中へレールホルダーを納めることはできません。
またカーブレールには使用できません。
② 天井(継)受や横(継)受の取付けピッチは500mm以下でご使用ください。


- 1 台(手が入る程度の高さ)の上に、ハンガーレールの溝部分を上にして置いてください。




- 2 ハンガーレールの端部に表板、裏板、プレートを付属のM8トラスねじで仮止めしてください。




- 3 もう一方のハンガーレールを仮止めしたレールホルダーに差し込み、M8トラスねじで表板と裏板をはさみ込むようにして締め付けてください。その後、仮止めしていたM8トラスねじも締め付けてください。



- 4 レールホルダーの取付け終了後、ハンガーレールを回転させて溝部分を下にしてください。



組立完成図



施工業者の方へ



安全上のご注意

#2～#4レールホルダー取付ねじには緩み止め処理が施されています。

- 緩み止め処理剤は、人体に対する安全性を考慮してありますが、人によってはかぶれる場合がありますのでご注意ください。
- 取付ねじを口にくわえないでください。表面硬化剤が唾液で溶け、かぶれたり有害物質が出るおそれがあります。

製品のお問い合わせは
最寄りのダイケン営業所まで



●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

■本社:大阪市淀川区新高2-7-13 TEL(06)6392-5321
■ホームページ www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)881-3121
〈北海道エリア〉

東京支店 ☎(03)3633-6551
〈東京23区エリア〉

名古屋支店 ☎(0586)77-7561
〈愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・浜松エリア〉

大阪支店 ☎(06)6392-5556
〈大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア〉

盛岡営業所 ☎(019)908-2202
〈岩手・青森・秋田エリア〉

仙台営業所 ☎(022)235-4380
〈宮城・山形・福島エリア〉

埼玉営業所 ☎(048)667-9381
〈埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア〉

千葉営業所 ☎(043)460-2010
〈千葉・茨城エリア〉

西関東営業所 ☎(042)722-5040
〈神奈川・山梨・一部都下エリア〉

静岡営業所 ☎(054)237-5375
〈静岡エリア〉※浜松エリアは名古屋支店へ

岡山営業所 ☎(086)297-9100
〈岡山・四国4県エリア〉

広島営業所 ☎(082)294-9181
〈広島・島根・鳥取・山口エリア〉

福岡営業所 ☎(092)482-8112
〈九州7県・沖縄エリア〉

特販営業所 ☎(03)3633-6552